

Dla przedsiębiorcy

Published: Monday, 25 September 2017 12:18

Hits: 21570

W dniu 25.09.2017 r. zostało wszczęte postępowanie pn. „Budowa zatoki parkingowej przy ul. Glinianej wzdłuż ogrodzenia Gimnazjum nr 3 od strony wschodniej”

Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie terenu działek przy ul. Glinianej wzdłuż ogrodzenia Gimnazjum nr 3 od strony wschodniej, polegający na częściowym wymianie krawężnika, wykonaniu podbudowy i wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej.

Zakres robót obejmuje:

roboty ziemne:

- roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiornymi z wywozem urobku - 49,294 m³,
- roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiornymi z wywozem urobku - 2,576 m³,

roboty rozbiórkowe:

- rozebranie krawężników betonowych 15x30 – 18,4 m,

podbudowy:

- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża – 22,08 m²,
- podbudowa z kruszywa naturalnego warstwa dolna grubość po zagęszczeniu 20 cm – 104,88 m²,
- podbudowa z kruszywa naturalnego warstwa górna grubość po zagęszczeniu 10 cm – 104,88 m²,
- podbudowa cementowo-piaskowa 1:3 grubość po zagęszczeniu 5 cm – 104,88 m²,
- zabezpieczenie kabla średniego napięcia rurą dwudzielną – 18,4 m,

nawierzchnie:

- ława pod krawężniki betonowe zwykła – 1,446 m³,
- krawężniki betonowe 15x30 – 48,20 m,
- nawierzchnie z kostki brukowej szarej gr. 8 cm – 104,88 m²,

Dla przedsiębiorcy

Published: Monday, 25 September 2017 12:18

Hits: 21570

- nawierzchnia z tłucznia kamiennego grubość po zagęszczeniu 20 cm – 12,88 m²,
roboty porządkowe.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej bip.um.starachowice.pl.